

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie elewacji					
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 801.27	m ²		
			m ²	801.270	
				RAZEM	801.270
2	wycena indywidualna	Starcie utlenionej powierzchni styropianu, ucięcie wystających dybli, uzupełnienie mocowania. Uzupełnienie styropianu w szczytach i narożach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-33 0102-05 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej styropian-szpachlowanie styropianu z zatopieniem jednej warstwy siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) 801.27	m ²		
			m ²	801.270	
				RAZEM	801.270
4	kalk własna	Tynki zewn. nakrapiane akrylowe pocienione na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie wg technologii Terranova lub równoważnej 801.27	m ²		
			m ²	801.270	
				RAZEM	801.270
5	KNR 0-17 2610-06	Ocieplenie ościeży z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 43.76	m ²		
			m ²	43.760	
				RAZEM	43.760
6	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		74	m	74.000	
				RAZEM	74.000
7	KNR-W 2- 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ponowne założenie materiał odzysk 74	m		
			m	74.000	
				RAZEM	74.000
8	kalk własna	Demontaż i ponowny montaż podokienników z blachy oc. z drobna naprawa i wyprowadzeniem spadków 21	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNR-W 2- 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
10	kalk własna	Siatka z włókna szklanego materiał inwestora	m ²		
		-50	m ²	-50.000	
				RAZEM	-50.000