

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA SĄ ROBOTY REMONTOWE PRZY BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY W JĘDRZE-
JOWIE.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

1. MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

- a) przygotowanie, zmycie istniejącego tynku strukturalnego
- b) likwidacja rys i pęknięć na elewacji
- c) zagruntowanie tynku
- d) 2-krotne malowanie tynku farbą silikonową w kolorach intensywnych (2 kolory grupy 2 i 3)
- e) uzupełnienie cokołów tynkiem mozaikowym

2. WYMIANA PARAPETÓW, USZCZELNIENIE OKIEN POD PARAPETAMI

- a) ostrożny demontaż istn. parapetów do ponownego wbudowania
- b) uszczelnienie pianką poliuretanową dolnej krawędzi pod oknami
- c) montaż parapetów - blacha powlekana (parapety z demontażu)
- d) uzupełnienie tynku strukturalnego przy odkuciach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT ELEWACJI			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-03	3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01	3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
3	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	9*(43+43+12*2)	m ²	990,000	
				RAZEM	990,000
4	KNR AT-38	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego	m ²		
d.1	0103-01	ściany 8,90*(42,65*2+11,10*2)+6,0*2,0*0,5	m ²	962,750	
		minus otwory -(2,35*1,8*6+1,8*1,8*53+1,8*1,2*10+0,9*1,2*3+0,9*1,8*2+0,6*1,8*8+0,6*1,2*4+1,1*2,1*5)	m ²	-248,250	
		łącznik 2,50*(3,0*2+1,3+0,6)	m ²	19,750	
		podcień 0,3*4*3,0*2+3,2*6,5+0,3*(3,2*2+6,5)	m ²	31,870	
		ościeża 0,2*((2,35+1,8*2)*6+(1,8*3*53)+(1,8+1,2*2)*10+(0,9+1,2*2)*3+(0,9+1,8*2)*2+(0,6+1,8*2)*8+(0,6+1,2*2)*4+(1,1+2,1*2)*5)	m ²	90,980	
				RAZEM	857,100
5	KNR AT-38	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m ²		
d.1	0103-06	poz.4	m ²	857,100	
				RAZEM	857,100
6	KNR AT-38	Wypełnienie elastyczną masą polimerową i uszczelnienie szczelin o szerokości 8-10 mm - istniejące pęknięcia na elewacji	m		
d.1	0503-03	35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR AT-38	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach - w miejscach pęknięć	m ²		
d.1	0504-03	35*0,25	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
8	KNR AT-38	Dwukrotne malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi. Malowanie w dwóch kolorach. Kolor farby grupa II i III	m ²		
d.1	0405-01	poz.4	m ²	857,100	
				RAZEM	857,100
9	KNR AT-38	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach - cokoły	m ²		
d.1	0504-03	0,3*(10,5+11,1+6,3)	m ²	8,370	
				RAZEM	8,370
10	KNR AT-38	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych - cokoły	m ²		
d.1	0402-04	0,3*(10,5+11,1+6,3)	m ²	8,370	
				RAZEM	8,370
2		WYMIANA PARAPETÓW, USZCZELNIENIE OKIEN POD PARAPETAMI			
11	KNR 4-01	Rozbranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne do ponownego wbudowania po uszczelnieniu	m ²		
d.2	0535-07	0,25*(2,35*6+1,9*53+1,9*10+1,0*3+1,0*2+0,7*8+0,7*4)	m ²	36,800	
				RAZEM	36,800
12	KNR AT-38	Wypełnienie uszczelnienie pianką poliuretanową doleń krawędzi okien po demontażu parapetów	m		
d.2	0503-03	(2,35*6+1,9*53+1,9*10+1,0*3+1,0*2+0,7*8+0,7*4)	m	147,200	
	analogia			RAZEM	147,200
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne gr 25 cm z demontażu	m ²		
d.2	202 0541-01	0,25*(2,35*6+1,9*53+1,9*10+1,0*3+1,0*2+0,7*8+0,7*4)	m ²	36,800	
				RAZEM	36,800
14	KNR AT-38	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ościeżach - obrobienie elewacji po ponownym montażu parapetów	m ²		
d.2	0504-04	0,35*(6+53+10+3+2+8+4)	m ²	30,100	
				RAZEM	30,100
15	KNR AT-38	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm	m		
d.2	0503-01	(2,35*6+1,9*53+1,9*10+1,0*3+1,0*2+0,7*8+0,7*4)+0,25*2*(6+53+10+3+2+8+4)	m	190,200	
				RAZEM	190,200
3		Utylizacja materiałów z demontażu			
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - grunt, odsłojone tynki, złom i inne ogółem	m ³		
d.3	0108-13	3	m ³	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 3	m ³ m ³	RAZEM 3,000	3,000
18	KNR 4-01 d.3 0108-13 analogia	Utylizacja - opłata wysypiskowa różnych materiałów z demontażu 3	m ³ m ³	RAZEM 3,000	3,000
				RAZEM	3,000